



OGGETTO: Lavori di pronto intervento in condizioni di Somma Urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile in località varie, nei Comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile (TV). Progetto finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3. Progetto intervento n. 925/2018. Perizia suppletiva di variante.

I M P R E S A: Romano Dino s.r.l., via C. Gardan 33, 31032 Casale sul Sile (TV)

C.U.P. H29H18000130002 - C.I.G. derivato

Importo complessivo di perizia: 23.500 euro. Importo complessivo dell'intervento 87.360,00 euro.

**PERIZIA SUPPLETIVA N. 1
(ai sensi art. 177, D.P.R. n. 207/2010)**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI TREVISO**

PREMESSO:

- Che con precedente Atto di Concordamento Prezzi Unitario del 26 febbraio 2018 erano stati concordati preliminarmente con l'impresa i prezzi unitari relativi agli interventi previsti, per un importo complessivo presunto di 63.860,00 euro;
- Nel frattempo sono occorse situazioni di criticità impreviste nel corso della realizzazione di uno degli interventi, precisamente durante la realizzazione della passerella pedonale in corrispondenza dell'approdo sul fiume Sile in via Scheo a Casale sul Sile.;
- Per fare fronte a tali criticità impreviste si rende dunque necessaria la realizzazione di una palificata di sponda. La giustificazione di tale intervento è contenuta nel verbale di somma urgenza integrativo redatto in pari data;

Accertato che si ravvisa dunque la necessità di provvedere all'esecuzione di maggiori lavori, rispetto a quelli preventivati in prima istanza, che determinano pertanto un aumento di spesa di € 23.500,00, come risulta dal preventivo e dal computo metrico allegati.

Considerato che la tipologia e le categorie dei lavori previsti dalla presente perizia rimangono le stesse di quella originaria, differendo unicamente nella tipologia di lavoro richiesta per la realizzazione della palificata.

Vista la L.R. 9.01.1975, n. 1 art. 3 ed il D.P.R. 260/2010, art. 177;

ORDINA

all'Impresa Romano Dino srl, l'esecuzione dei maggiori lavori previsti dalla suddetta perizia giustificativa suppletiva, nonché la fornitura dei materiali ed i mezzi necessari al completamento delle opere sopra descritte.

*Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
Settore Genio Civile Treviso*

*Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547*

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it – P.E.C. : basinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio UG3APU



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Per l'esecuzione degli stessi dovranno adottarsi le stesse metodologie adottate fino ad ora, le condizioni previste dal verbale concordamento prezzi integrativo, nonché alle direttive che saranno impartite in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

Si significa che i lavori dovranno concludersi entro il 15 luglio 2018;

Costituisce parte integrante della presente Perizia, la seguente documentazione:

- Verbale di Somma Urgenza integrativo;
- Concordamento integrativo prezzi unitari e affidamento lavori in condizioni straordinarie di somma urgenza;
- Numero 1 Preventivo di spesa Impresa Romano Dino;
- Ordine di servizio n. 1;
- Comunicazione a Direzione Operativa;
- Documentazione fotografica

Redatto in duplice copia, in data 01 giugno 2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Nicola Gaspardo

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alvise Luchetta



Per accettazione
L'IMPRESA
Romano Dino srl

ROMANO DINO S.R.L.
SCAVO - MOVIMENTO TERRA - TAGLIO ERBA
Via Carlo Garbelli, 38
31032 CASALE SUL SILE (Treviso)
Tel. 0422 788531 - Fax 0422 781461
Cod. Fisc. e Partita IVA: 04023930268

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
Settore Genio Civile Treviso

Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it – P.E.C. : basinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio UG3APU

OGGETTO: Lavori di pronto intervento in condizioni di Somma Urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile in località varie, nei Comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile (TV). Progetto finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3. Progetto intervento n. 925/2018

VERBALE DI SOMMA URGENZA INTEGRATIVO

(art. 175 e 176 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. N. 163/2006, approvato con DPR n. 207/2010)

PREMESSO:

Premesso che con precedente verbale di somma urgenza redatto il 26 febbraio 2018 sono state segnalate numerose situazioni di criticità che hanno richiesto l'avvio dell'intervento di Somma Urgenza n. 925/2018;

Considerato che

Che in particolare tra gli interventi previsti vi era la rimessa in pristino della passerella dell'approdo di Casale sul Sile, ubicato in via Scheo.

Considerato che nel corso della realizzazione dell'intervento, consistente nella rimozione dell'attuale piano calpestabile della passerella (costituito da elementi in legno marcescenti) e relativa sostituzione con nuovi elementi di legno in larice, si è riscontrato che tale piano calpestabile appoggia allo stato attuale su una palificata in legno fortemente degradata, e tale da non assicurare sufficienti condizioni di stabilità (vedi documentazione fotografica allegata).

Si rende pertanto necessario, per le motivazioni suddette, ricostruire la palificata di sponda con una nuova linea di pali in larice, che verranno inseriti in affiancamento a quelli esistenti, in modo da ricostituire una solida base di appoggio per la suddetta passerella.

Considerato che l'impresa esecutrice dell'intervento n. 925/2018 è attualmente già operante sui luoghi (ditta Romano Dino s.r.l., via C. Gardan 33, 31032 Casale sul Sile (TV)), lo scrivente Ufficio ha ritenuto di affidare la realizzazione di tali ulteriori interventi alla medesima Ditta.

Considerato dunque che appare urgente e indifferibile procedere alla esecuzione degli interventi sopra descritti;

SI DICHIARA

che i lavori descritti rivestono carattere di somma urgenza, per cui viene redatto il presente verbale di somma urgenza integrativo ai sensi dell'art. 147 del Regolamento emanato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Ai sensi della D.G.R. n. 937 del 22 maggio 2012, le ulteriori lavorazioni sono affidate ancora all'impresa **Romano Dino s.r.l., via C. Gardan 33, 31032 Casale sul Sile (TV)**

Treviso, 01 giugno 2018

IL FUNZIONARIO

ing. Nicola Gaspardo



L'IMPRESA APPALTATRICE

Romano Dino s.r.l.
ROMANO DINO S.R.L.
SCAVO MOVIMENTO TERRA - TAGLIO ERBA
Via Carlo Gardan, 33
31032 CASALE SUL SILE (Treviso)
Tel. 0422 788531 - Fax 0422 781461
Cod. Fisc. e Partita IVA 04623930268

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ing. Alvise Luchetta





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

UNITA' PERIFERICA GENIO CIVILE DI TREVISO C.F. 80007580279

OGGETTO: Lavori di pronto intervento in condizioni di Somma Urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile in località varie, nei Comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile (TV). Progetto finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3. Progetto intervento n. 925/2018

I M P R E S A: Romano Dino s.r.l.

**CONCORDAMENTO INTEGRATIVO PREZZI UNITARI E AFFIDAMENTO LAVORI
IN CONDIZIONI STRAORDINARIE DI SOMMA URGENZA
redatto ai sensi dell'art. 176 del Regolamento n. 207/2010.**

PREMESSO:

- Che con precedente Atto di Concordamento Prezzi Unitario del 26 febbraio 2018 erano stati concordati preliminarmente con l'impresa i prezzi unitari relativi agli interventi previsti, per un importo complessivo presunto di 63.860,00 euro;
- Nel frattempo sono occorse situazioni di criticità imprevedute nel corso della realizzazione di uno degli interventi, precisamente durante la realizzazione della passerella pedonale in corrispondenza dell'approdo sul fiume Sile in via Scheo a Casale sul Sile. La descrizione di tali criticità è contenuta nel verbale di somma urgenza integrativo redatto in pari data;
- Per fare fronte a tali criticità imprevedute si rendono dunque necessaria la realizzazione di una palificata di sponda;

Considerato che

Che l'impresa esecutrice dell'intervento n. 925/2018 è attualmente già operante sui luoghi (Romano Dino s.r.l., via C. Gardan 33, 31032 Casale sul Sile (TV), e che quindi è opportuno affidare a tale Ditta la realizzazione degli ulteriori interventi.

Che L'importo economico integrativo presunto, necessario per le ulteriori lavorazioni, è stimato in 23.500 euro, come da computo metrico estimativo allegato, che sommati ai 63.860,00 euro precedentemente stimati portano ad un importo totale complessivo di 87.360,00 euro.

Considerato dunque che appare urgente e indifferibile procedere alla esecuzione degli interventi sopra descritti;



Che l'Ufficio del Genio Civile di Treviso, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha informato la Direzione Operativa della necessità di effettuare anche gli ulteriori interventi sopra descritti;

VISTO l'art. 1 del DPR 252 del 03.06.1998

L'importo presunto dei lavori ulteriori affidati ammonta a €23.500,00, come risulta dal preventivo e dal computo metrico allegati.

TUTTO CIO' PREMESSO, con il presente atto, allo scopo di iniziare immediatamente l'intervento, si sono concordati preliminarmente con l'impresa i seguenti prezzi unitari;

I prezzi delle lavorazioni verranno desunti dallo schema di preventivo allegato, e dal computo metrico estimativo. I prezzi applicati sono in linea con quelli definiti dal prezziario regionale.

I lavori integrativi vengono assegnati ed eseguiti sulla base del presente atto e di uno specifico Ordine di Servizio, redatto in forza di una situazione contingibile di urgenza, da sottoporre a registrazione fiscale.

I lavori verranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire.

L'Impresa è obbligata a integrare, con le valutazioni relative alle lavorazioni inizialmente non previste, il P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) già trasmesso per l'originario intervento 925/2018. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione sarà l'ing. Nicola Gaspardo.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori, in particolare dovrà essere trasmesso il piano di sicurezza in ottemperanza alla L. 55/90.

L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione Lavori, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere di lavoro.

I lavori ulteriori sono stati consegnati con apposito Ordine di Servizio Integrativo redatto e sottoscritto in data odierna, restando inteso che dalla data di detto verbale decorre **il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, che dovranno concludersi entro il 15 luglio 2018;**

Per quanto non esplicitamente concordato e trascritto nel presente atto, si fa riferimento al Capitolato generale d'appalto per opere di competenza del ministero LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 che si intende qui integralmente trascritto.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara la propria capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 3 D.L. n. 369 del 17.9.1993 convertito in legge n. 461 del 15.11.1993).

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del II comma dell'art.5 del DPR 131/1986.

Atto redatto in duplice originale che viene firmato dagli intervenuti in segno di piena accettazione.

Treviso, 01 giugno 2018

IL FUNZIONARIO

ing. Nicola Gaspardo




L'IMPRESA APPALTATRICE
Romano Dino s.r.l.

ROMANO DINO S.R.L.
SCAVO MOVIMENTO TERRA-TAGLIO ERBA
Via Carlo Gardani, 23
31032 CASALE SUL SILVE (Treviso)
Tel. 0422 788531 - Fax 0422 788532
Cod. Fisc. n. Part. IVA n. 0123456789

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ing. Alvise Luchetta





REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Operativa

Genio Civile di Treviso

OGGETTO: Lavori di pronto intervento in condizioni di Somma Urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile in località varie, nei Comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile (TV). Progetto finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3. Progetto intervento n. 925/2018

Impresa Esecutrice: Romano Dino s.r.l., via C. Gardan 33, 31032 Casale sul Sile (TV)

Ordine di servizio n. 1

Il giorno **01** del mese di **giugno** dell'anno **duemiladiciotto**, il sottoscritto ing. Alvisè Luchetta in qualità di Responsabile Unico del Procedimento:

- visto il Verbale di Somma Urgenza Integrativo, redatto in data odierna;
- visto l'atto di concordamento prezzi integrativo, stipulato in data odierna con la ditta appaltatrice Romano Dino s.r.l., via C. Gardan 33, 31032 Casale sul Sile (TV);
- visto che le ulteriori lavorazioni devono essere completate entro il 15 luglio 2018;

ORDINA

Al Direttore dei Lavori, ing. Nicola Gaspardo, e all'Impresa esecutrice, per le causali su esposte, di dare inizio in data odierna alle ulteriori lavorazioni previste dal Verbale di Somma Urgenza integrativo e dall'Atto di concordamento prezzi integrativo sopra citati .

Atto redatto in un unico esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti

L'impresa appaltatrice

(Romano Dino srl)

ROMANO DINO S.R.L.
SCAVO MOVIMENTO TERRA-TAGLIO ERBA
Via Carlo Gardan, 33
31032 CASALE SUL SILE (Treviso)
Tel. 0422 788531 - Fax 0422 781461
Cod.Fisc. e Partita IVA: 04023930268

Il Direttore dei Lavori

(Ing. Nicola Gaspardo)

Visto: Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Alvisè Luchetta)





REGIONE DEL VENETO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Genio Civile di Treviso

OGGETTO: Lavori di pronto intervento in condizioni di Somma Urgenza, finalizzati sia al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile in località varie, nei Comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile (TV), sia di messa in sicurezza del territorio. Progetto finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3. Progetto intervento n. 925/2018. Codice GLP TV-P0039.0. Importo complessivo Perizia: 23.500 euro

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Per Perizia Suppletiva del 01 giugno 2018

IL FUNZIONARIO e D.L.

ing. Nicola Gaspardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ing. Alvisio Luchetta



Lavori di ripristino pontile in via Scheo a Casale sul Sile

L'intervento è necessario e urgente per mettere in sicurezza il percorso di accesso per gli utenti ai posti barca situati a ridosso dei pontili. Si evidenzia a questo proposito che la zona è molto frequentata e non è possibile intercludere efficacemente l'accesso ai numerosi utenti che giornalmente accedono alla riva del fiume Sile. Per cui è alto il rischio di incidenti. E' necessario intervenire attraverso la sostituzione, il consolidamento e la messa in sicurezza di varie pedane, passerelle e parapetti.



Pontile in via Scheo: Stato attuale



Pontile in via Scheo: Stato attuale



Pontile in via Scheo: Stato attuale dopo la rimozione della passerella.

In questa foto e nelle seguenti è apprezzabile la condizione di avanzato degrado della palificata di sponda che dovrebbe sorreggere la passerella attuale







REGIONE DEL VENETO

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

**Direzione Operativa
Genio Civile di Treviso**

OGGETTO: Lavori di pronto intervento in condizioni di Somma Urgenza, finalizzati sia al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile in località varie, nei Comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile (TV), sia di messa in sicurezza del territorio. Progetto finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3. Progetto intervento n. 925/2018. Codice GLP TV-P0039.0.

Importo complessivo Perizia: 23.500 euro

Computo metrico estimativo e quadro economico Per Perizia Suppletiva del 01 giugno 2018

IL FUNZIONARIO e D.L.

ing. Nicola Gaspardo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

ing. Alvise Luchetta



N. U	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U. DI MIS.	QUANTITA'	PREZZO		TOTALE
				UNITARIO		
1	1 I.07.01 Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in larice, o altra essenza legnosa delle medesime caratteristiche meccaniche e di durata -espressamente accettate per iscritto dalla DD.LL-, aventi un diametro misurato a ml 1,00 dalla testa, di cm 20 ed una lunghezza ml 4,00; misurazione a piè d'opera mediando i diametri all'estremità.					
		MC.	44,15	€	192,00	€ 8.476,80
2	2 I.07.02 Infissione di pali in legno di larice del diametro di cm. 20, compreso l'onere del mezzo meccanico, dei materiali di consumo e del personale di manovra. E' pure compreso nel prezzo l'onere del taglio delle teste.					
		CAD.	225,00	€	15,00	€ 3.375,00
3	3 I.08.11.00 Geotessile tessuto in polipropilene nero, costituito da bendelle di lunghezza costante, intrecciate tra di loro, con ordito di resistenza a trazione di almeno 40 KN/m, dato in opera con la larghezza richiesta dal direttore dei lavori, compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, l'ancoraggio del lembo superiore mediante l'infissione di idonei picchetti metallici ogni 40 cm, la misurazione sarà effettuata per la sola superficie a vista, per le misure di larghezza e lunghezza ordinate.					
		mq	112,50	€	3,50	€ 393,75
4	4 I.02.04.00 Fornitura di ghiaione, diametro da 10 a 20 cm, o spezzato di cava 8/15, posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti, secondo la sagoma prescritta dal direttore dei lavori, costipato e battuto.					
		mc	18,00	€	32,00	€ 576,00
10	10 LAVORI IN ECONOMIA					
a	D.01.15.b Escavatore cingolato o gommato da 17 ton.;	Ore	20,00	€	55,00	€ 1.100,00
b	D.01.01.b Autocarro ribaltabile	Ore	20,00	€	55,00	€ 1.100,00
c	A.01.02 Operaio specializzato	Ore	20,00	€	30,00	€ 600,00
d	A.01.03 Operaio qualificato	Ore	20,00	€	28,00	€ 560,00
e	A.01.04 Operaio comune	Ore	20,00	€	25,00	€ 500,00
	SOMMARIO					€ 16.921,55
	ONERI PER LA SICUREZZA					€ 2.000,00
	TOTALE					€ 18.921,55

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A) PER LAVORI	16.921,55
ONERI PER LA SICUREZZA	2.000,00
SOMMARIO (A)	18.921,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA 22% su (A)	4.162,74
compenso di cui art. 92 D.Lgs.163 2006	378,43
imprevisti e arrotondamenti	37,28
SOMMARIO (B)	4.578,45
TOTALE (A+B)	23.500,00



