

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.O. Genio Civile Treviso

Legge 9/gen/1975 n. 1 - Opere di Pronto Intervento con procedura di somma urgenza.
Lavori di somma urgenza per la sistemazione della frana lungo il fiume Rasego in prossimità della Via Alzaia in Comune di Portobuffolè (TV). INT.938/2018

VERBALE DI SOMMA URGENZA

PREMESSO che, a partire dal 28 ottobre 2018, il territorio della Regione del Veneto è stato interessato da eventi meteorologici di elevata intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, con esondazioni di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle opere di difesa idraulica, nonché caduta di alberature;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile adottato il 29 ottobre 2018, avente ad oggetto la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018 che ha nominato i Commissari delegati per ognuno degli ambiti territoriali e disposto la predisposizione di un piano degli interventi, in ordine, tra l'altro, ad interventi, anche in termini di somma urgenza, necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, prevedendo che gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumità della popolazione coinvolta, potranno essere avviati anche prima dell'approvazione del piano.

VISTO che tale situazione, ha innescato nei vari corsi d'acqua del Bacino del Fiume Livenza piene repentine determinando fenomeni di dissesto idrogeologico, in particolare in prossimità di arginature maestre, causando pericolo per le aree abitative circostanti e per le varie attività produttive sia agricole che industriali.

A seguito di tale situazione funzionari dell'U.O. Genio Civile di Treviso hanno constatato alcune situazioni già segnalate in precedenza che a seguito degli eventi verificatesi si sono ulteriormente aggravate determinando cedimenti a opere infrastrutturali necessarie per la gestione di attività agricole, presenti in loco ed anche pericolo per la pubblica incolumità in caso di transito.

La situazione più grave riscontrata risulta lungo il corso d'acqua Rasego che sfocia nel Livenza nel Pra dei Gai a Portobuffolè, dove si è riscontrata una frana in sinistra idrografica che interessa anche una strada demaniale, utilizzata dai vari proprietari terrieri presenti in zona per tutte quelle attività agricole tipiche del posto.

Inoltre tale viabilità trattandosi di via alzaia all'interno di aree Sic e ZPS, sono zone particolarmente belle dal punto di vista ambientale, pertanto frequentate da vari escursionisti che potrebbero con tale situazione incorrere in incidenti pericolosi per l'incolumità pubblica.

CONSIDERATO

- che tale situazione costituisce grave pregiudizio per la stabilità delle opere di difesa idraulica e delle infrastrutture agricole presenti, che la vegetazione divelta si è posizionata in prossimità di ponti, o comunque costituiscono ostacolo al libero deflusso delle acque, con grave pericolo immediato per la pubblica incolumità;
- che l'intervento, di cui si rende necessario l'esecuzione, consiste in:
 - lievo di vegetazione ripariale divelta o che ostacola il libero deflusso delle acque;
 - ripristino delle difese spondali danneggiate;
 - ripristino delle strade danneggiate.
- che i necessari lavori di pronto intervento devono essere affidati immediatamente senza indugio alcuno;

Considerato quanto sopra, il sottoscritto Ing. Alvise Luchetta Direttore dell'U.O. Genio Civile di Treviso

DICHIARA

che i lavori sopra descritti rivestono carattere di somma urgenza, per cui ha redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50.

Per dare concreto inizio ai lavori nel più breve tempo possibile è stata contattata l'impresa CO.GE.TER. s.r.l. con sede ad Isola della Scala (VR) che si è dichiarata disponibile a fornire mezzi ed attrezzature ed ad effettuare le forniture nel più breve tempo possibile.

Treviso,

23 NOV. 2018

IL DIRETTORE
U.O. GENIO CIVILE TREVISO
Ing. Alvise Luchetta

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.O. Genio Civile Treviso

Legge 9/gen/1975 n. 1 - Opere di Pronto Intervento con procedura di somma urgenza.
Lavori di somma urgenza per la sistemazione della frana lungo il fiume Rasego in prossimità della Via
Alzaia in Comune di Portobuffolè (TV) INT.938/2018

CUP:

CIG:

AFFIDAMENTO E CONSEGNA DEI LAVORI CON CONCORDAMENTO PREZZI UNITARI

PREMESSO:

- ◇ che con verbale in data 28.11.2018 è stato riconosciuto il carattere di somma urgenza dei lavori in oggetto ai sensi dell'articolo 163 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ◇ che, sulla base dei prezzi concordati, prezzi risalenti al 2014, pertanto considerati ribassati e dei prezzi presenti sul mercato, l'esecuzione dei lavori specificati è stata affidata alla Ditta CO.GE.TER. s.r.l. di Isola della Scala (VR), la quale ha dichiarato di essere immediatamente disponibile per l'intervento e di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria;

Tutto ciò premesso, il giorno 28 novembre 2018, allo scopo di attuare senza ulteriori indugi l'intervento stabilito, tra i signori in rappresentanza dell'impresa Sig. Massimiliano Terzo Legale rappresentante dell'impresa CO.GE.TER. s.r.l., con sede in via Libero Grassi, 5 37063 CF/P.IVA 00772640231 e il funzionario Geom. Paolo Rodella dell'Ufficio della U.O. Genio Civile Treviso, sono concordati i Prezzi Unitari di cui all'allegato elenco.

Si stabilisce inoltre che, per le forniture e prestazioni non previste nel presente Verbale di Affidamento, i prezzi saranno successivamente concordati a norma dell'Articolo 8 comm.5 del D.M. n.49 del 07.03.2018, salvo per le minutaglie, se occorrenti, che saranno conteggiate ai prezzi di mercato validi al momento dell'impiego e accettati dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire immediatamente i lavori, fornendo la manodopera e i mezzi necessari, rimanendo inteso che l'intervento deve essere contenuto nel limite di spesa di € 199.962,85, IVA ed oneri compresi. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e indica gli estremi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'eventuale prosecuzione dei lavori oltre il suddetto limite potrà avvenire solo successivamente a preciso ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale sia citata la superiore approvazione intervenuta.

Il pagamento dei lavori di cui al presente Verbale sarà effettuato in base alle risultanze degli atti di contabilità approvati dagli organi competenti.

CO.GE.TER. s.r.l.
L'Amministratore Unico

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori verrà redatto non oltre tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

I lavori da eseguirsi verranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, ferma restando a carico dell'Impresa assuntrice ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere secondo le buone regole del costruire.

Si precisa che l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai, obbligandosi ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e alla direzione dei lavori.

I lavori si intendono consegnati in data odierna sotto le riserve di legge e inizieranno immediatamente dopo i tempi tecnici strettamente necessari per l'approntamento dei mezzi d'opera e dei materiali occorrenti, restando inteso che dalla data odierna decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito con il presente atto in giorni 90 decorrenti dal giorno 28-11-2018 e perciò terminanti il giorno 25-03-2019.

In caso di ritardata ultimazione sarà applicata la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

IL GEOMETRA
Paolo Rodella

L'APPALTATORE
CO.GE.TER. s.r.l.
CO.GE.TER. s.r.l.
Administratore Unico

IL DIRETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Alvise Luchetta



CUP:		PROG: TV-P0938.0\B
------	--	--------------------

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO

A -	IMPORTO DEI LAVORI	€	159.084,83
	ONERI DI SICUREZZA	€	2.175,53
	<u>SOMMANO PER LAVORI</u>	€	<u>161.260,36</u>
B -	SOMME A DISPOSIZIONE		
	<u>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€	<u>38.702,49</u>
	<u>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</u>	€	<u>199.962,85</u>

CUP:

PROG: TV-P0938.01B



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso

OCDPC n. 558 del 15.11.2018
Opere di somma urgenza

Lavori di somma urgenza per la sistemazione della frana lungo il fiume Rasego in
prossimità della Via Alzaia in Comune di Portobuffolè (TV)

Importo € 200.000,00

Comune di Portobuffolè

ELENCO PREZZI

Treviso, 28-11-2018

IL PROGETTISTA

Paolo Rodella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Alvise Luchetta

ALTRI PROGETTISTI:

COLLABORATORI:

CO.GE.TER. s.r.l.
Amministratore Unico

CUP:		PROG: TV-P0938.0\B	
ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO

1	OPERAIO SPECIALIZZATO (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. A.01.02)		
1.1	da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 38,71 Euro Trentotto/71
2	OPERAIO QUALIFICATO (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. A.01.03)		
2.1	da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 35,91 Euro Trentacinque/91
3	AUTOCARRO RIBALTABILE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. D.01.01)		
3.1	da mc 15 con operatore	ora	€ 63,57 Euro Sessantatre/57
4	ESCAVATORE IDRAULICO (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. D.01.07)		
4.1	cingolato da t 25 senza operatore	ora	€ 67,05 Euro Sessantasette/05
5	NOLO DI MINIESCAVATORE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. D.01.14) Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama		
5.1	con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore	ora	€ 51,69 Euro Cinquantuno/69
6	AUTOGRU (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. D.03.01)		
6.1	Autogru semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio sorveglianza, ecc. con portata oltre t.30 fino a t.40	ora	€ 117,73 Euro Centodiciassette/73
7	FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA Fornitura e posa in opera di stabilizzato di cava. Si include oltre al stendimento, la sua compattazione con rullo, eventuale preparazione del piano di posa tramite scarificazione, pulitura etc.		
7.1		mc	€ 28,00 Euro Ventotto/00
8	PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.04.04) Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da		

IL DIRETTORE
Ing. ANISELLI NETTA

CO.GE.TER.s.r.l.
Amministratore Unico

CUP:	PROG: TV-P0938.0\B
------	--------------------

201 a 500 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto

8.1		t	€	35,56
				Euro Trentacinque/56
9	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.04.03) Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berne, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l'intasamento con materiale di mindr pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto	t	€	32,94
				Euro Trentadue/94
10	FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETRAME DI CAVA, INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.04.06) Rivestimento di sponda eseguito con pietrame duro di cava in lastre aventi lo spessore minimo di cm 30, fittamente accostate contro terra, previa preparazione e regolarizzazione del piano di appoggio, escluso scavo e compreso gli oneri per l'intasamento e stuccatura delle fughe per l'intero spessore con conglomerato cementizio Rck 30 N/cm2 e lisciatura superficiale a cazzuola rovescia e malta cementizia a q.li 4 di cemento per metrocubo di sabbia, compreso formazione della viabilità di servizio e la successiva rimozione.	mq	€	132,82
				Euro Centotrentadue/82
11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.04.12) Fornitura e posa in opera di scogliera regolare a sagoma quadrata per difesa di sponda o al piede delle fondazioni esistenti mediante grossi massi in pietrame calcareo duro e non gelivo a forma regolare, del peso non inferiore a q.li 10,00 e con tolleranza del 10% in peso, disposti in grezza sagoma di muro a secco a corsi regolari, compreso l'onere della deviazione delle acque	mc	€	162,84
				Euro Centosessantadue/84
11.1	SCOGLIERA	mc	€	38,34
				Euro Trentotto/34
11.2	SOVRAPPREZZO PER IL CALCESTRUZZO	mc	€	24,79
				Euro Ventiquattro/79
12	RIMANEGGIO DI SCOGLIERE DISSESTATE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.04.11) Rimaneggio di scogliera dissestata o movimentata da cause naturali sia di tipo a corsi regolari che alla rinfusa, costituita da lievi ed accatastamento dei massi esistenti, regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte, ripresa e ricollocamento dei massi, compreso l'onere di deviazione delle acque, misurazione scogliera finita	mc	€	24,79
				Euro Ventiquattro/79
12.1		mc	€	24,79
				Euro Ventiquattro/79
13	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON			

CO.GE.TER s.r.l.

Amministratore Unico

CUP:	PROG: TV-P0938.0\B
------	--------------------

RETE IN POLIETILENE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.05)

Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5

13.1	Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00	mq	€	17,66
				Euro Diciassette/66

14 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.09)

Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.

14.1	Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese	n	€	413,97
				Euro Quattrocentotredici/97
14.2	Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/mese	€	166,96
				Euro Centosessantasei/96

15 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.13)

15.1	Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.	m/me	€	3,80
				Euro Tre/80

16 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

16.1	Cassetta di pronto soccorso (rif. DPR 303/56, art 19)	c.uno	€	224,00
				Euro Duecentoventiquattro/00

17 PACCHETTO DI MEDICAZIONE

17.1	Pacchetto di medicazione (rif. DPR 303/56 art.28)	c.uno	€	62,00
				Euro Sessantadue/00

18 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.49)


18.1	Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega circolare e apparecchi portatili - con I _{dn} =0,3A (R _t <83ohm), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1 picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.	a corpo	€	234,18
				Euro Duecentotrentaquattro/18



CO.GE.TER s.r.l.
Amministratore Unico

CUP:	PROG: TV-P0938.0\B
------	--------------------

19	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.71) Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la <u>manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile</u>			
19.1	kg 6	cad/mese	€	2,97 Euro Due/97
20	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.25) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare			
20.1	sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	n	€	5,47 Euro Cinque/47
21	CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.26) Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare			
21.1	sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m	n	€	5,34 Euro Cinque/34
22	CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.27) Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare			
22.1	sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	n	€	4,93 Euro Quattro/93
23	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.30) Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale <u>per un mese</u>			
23.1	di lato 90 cm rifrangenza classe I	cad/mese	€	3,98 Euro Tre/98
24	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.31) Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del <u>segnale per un mese</u>			
24.1	di diametro 90 cm, rifrangenza classe I	cad/mese	€	5,90 Euro Cinque/90
25	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.32) Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del <u>segnale per un mese</u>			
25.1	di dimensioni 90x135 cm	cad/mese	€	9,20 Euro Nove/20



CO.GE.TER s.r.l.
Via...
[Handwritten signature]

CUP:	PROG: TV-P0938.0\B
------	--------------------

26	SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.35) Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48			
26.1	cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili	cad/mese	€	15,31 Euro Quindici/31
27	SACCHETTO DI ZAVORRA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.01.36) Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm			
27.1	riempito con graniglia peso 13 kg	cad/mese	€	1,43 Euro Uno/43
28	INCONTRI PERIODICI SICUREZZA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.03.01) Incontri Iniziale e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere.			
28.1		ora	€	25,82 Euro Venticinque/82
29	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.03.02) Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.			
29.1	capo squadra	ora	€	20,66 Euro Venti/66
30	ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE D'EMERGENZA (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. Z.03.03) Attuazione delle procedure di controllo, anche giornaliero, previste dal piano d'emergenza o, in assenza di piano, dalle norme in materia di prevenzione incendi e salvataggio.			
30.1		ora	€	19,63 Euro Diciannove/63
31	SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.01.02) Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito in ambito fluviale con l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in presenza d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome di progetto, profilatura e sagomature delle scarpate, nonché il carico e trasporto del materiale scavato nell'ambito del cantiere; misurazione con il metodo delle sezioni ragguagliate.			
31.1		mc	€	5,84 Euro Cinque/84
32	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.02.01) Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la scoticatura, la stessa la compattazione per strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere			

IL DIRETTORE
Ing. Alvisio

CO.GE.TER. s.r.l.
Rappresentante Unico

CUP:		PROG: TV-P0938.0\B
32.1	mc	€ 5,10 Euro Cinque/10

33	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.02.02) Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche e sottobanche con terreno scevro da ogni impurità proveniente da cave, compresa la preparazione del piano di posa, la scoticatura, l'immorsatura, la stesa, la compattazione per strati dello spessore non superiore ai 50 cm e la profilatura dei rilevati.	
33.1	mc	€ 20,70 Euro Venti/70

34	RIEMPIMENTO DI DEPRESSIONI (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.02.03) Riempimento di depressioni dislocate in ambiti golenali con materiale proveniente dallo scavo di sbancamento eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, secondo le sagome di progetto, misurazione effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate esclusa la compattazione	
34.1	mc	€ 4,04 Euro Quattro/04


36	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.03.04) Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata	
36.1	mq	€ 1,59 Euro Uno/59

37	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.03.06) Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche	
37.1	n	€ 80,06 Euro Ottanta/06

38	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. I.03.07) Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche	
38.1	n	€ 144,67 Euro Centoquarantaquattro/67

CO.GE.TER s.r.l.

Amministratore Unico

CUP:		PROG: TV-P0938.0\B	
39	ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM (Rif. Prezziario generale 2014 - Art. 1.03.08) Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche		
39.1	n	€	219,44
			Euro Duecentodiciannove/44

[Handwritten Signature]
COGETER s.r.l.
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE
Ing. Alvise LUCCHETTA

[Handwritten Signature]