



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Lavori di pronto intervento in condizioni di somma urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile nei Comuni rivieraschi in provincia di Treviso (TV):

Intervento finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3.

Intervento n. 990/2020 (cod. GLP TV-PO 990.0) - Importo complessivo € 244.000,00.

CUP:H63H20000380002

VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 193 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50)

PREMESSE:

- durante la prima settimana del mese di maggio, parte della provincia di Treviso è stata oggetto di alcuni intensi fenomeni temporaleschi, caratterizzati da intense precipitazioni e forte raffiche di vento;
- nel corso di tali eventi meteorici sono cadute numerose piante, anche di alto fusto, lungo alcuni tratti del fiume Sile ricadenti nei territori Comunali di Treviso, Casier e Casale sul Sile (TV). Alcune di queste alberature hanno occupato trasversalmente lo stesso spazio acqueo, creando forte pregiudizio alla navigazione ed innescando localmente fenomeni idrodinamici di particolare criticità, ma ancor più grave si sono abbattute a ridosso delle piste ciclopedonali esistenti e lungo le vie alzaie con grave rischio per gli utenti di tali percorsi;
- con nota n. 214113 del 29.05.2020 lo Scrivente chiedeva la ratifica del finanziamento relativo all'intervento in oggetto, per un importo complessivo di € 74.858,16 e trasmetteva il verbale di somma urgenza del 29.05.2020, con successiva nota n. 23443 del 15.06.2020 trasmetteva la perizia giustificativa che dava conto della spesa stimata prevista;
- poiché nelle giornate successive, le stesse aree della provincia di Treviso sono state oggetto di altri intensi fenomeni temporaleschi, caratterizzati da precipitazioni ma soprattutto da forti raffiche di vento; nel corso di tali eventi meteorologici sono cadute altre piante, anche di alto fusto, sul tratto di fiume Sile compreso tra i territori Comunali di Casier, Casale sul Sile, Silea, Morgano, nonché, lungo l'asta del Sile ed alcuni suoi affluenti in Comune di Treviso;
- lo Scrivente Ufficio ha provveduto ad eseguire un sopralluogo in data 29.06.2020 dei siti interessati, lungo lo stesso corso d'acqua,
- pare opportuno evidenziare come tale fenomeno sia solo l'ultimo di numerosi episodi analoghi, peraltro già segnalati a codesta Spett.le Direzione, che con frequenza ed imprevedibilità, si stanno verificando e susseguendo in questo ultimo periodo, interessando in particolar modo l'ambito fluviale del bacino del fiume Sile. In occasione di questi particolari ed improvvisi fenomeni atmosferici, si sono verificati e continuano a registrarsi numerose cadute di alberi in alveo, la cui presenza provoca una limitazione della capacità di deflusso del corso d'acqua, intaccando le integrità delle sponde e causando da una parte un aumento del rischio idraulico, con potenziale pericolo per le cose e le persone, ma soprattutto un

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso

Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it - P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio JLR1B1

gravissimo pregiudizio per l'incolumità delle persone che transitano numerose in questa stagione estiva lungo i sopra citati sentieri posti a ridosso delle sponde dei corsi d'acqua in argomento.

CONSIDERATO:

- che a seguito di verbale di somma urgenza del 29.05.2020 sono stati affidati e consegnati in pari data i lavori in condizioni di somma urgenza per il recupero delle piante già cadute e il taglio e l'abbattimento di quelle prossime allo schianto;
- che come già accennato nei tratti fluviali in premessa si sono verificati numerosi casi di caduta di alberi, spesso semplicemente causati dalla sola azione eolica, per cui per l'immediato futuro permane una alta possibilità che tali situazioni si ripetano in modo difficilmente prevedibile;
- che in questi ultimi giorni continuano a pervenire all'U.O. Genio Civile di Treviso, da parti di Enti pubblici e privati cittadini numerose segnalazioni e richieste di interventi per la rimozione di piante cadute o in procinto di abbattersi, causa il loro stato di palese instabilità;
- che i lavori previsti sono riassumibili nella rimozione ed allontanamento delle alberature cadute in alveo che costituiscono un ostacolo al normale deflusso delle acque, di quelle abbattutesi cadute sui sentieri ciclopedonali, il taglio di quelle deperienti e prossime allo schianto, la fase relativa alla rimozione delle alberature verrà eseguita con mezzi di volta in volta ritenuti più idonei (verricello, pontone galleggiante, autogru), nonché sistemazione dei tratti di sponda ove la caduta delle alberature ne ha compromesso l'integrità e la stabilità;
- che l'importo di finanziamento già richiesto in precedenza, non risulta esaustivo per il completamento dei lavori per la rimozione delle nuove e numerose alberature cadute e di quelle la cui stabilità risulta gravemente compromessa a seguito degli ultimi fortuali abbattutesi sulle aree in argomento;
- che appare necessario, urgente e indifferibile procedere alla prosecuzione degli interventi sopra descritti e dar corso alle nuove opere resisi necessarie;
- dalle prime indicazioni emerse risulta necessario aumentare il finanziamento già chiesto e pari a € 74.858,16 (settantaquattromilaottococinquantesette/16) sino alla somma complessiva di € 244.000,00 (euro duecentoquarantaquattromila/00);

SI E' RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:

- scongiurare pericoli per la pubblica incolumità delle persone, rimuovendo le principali cause che possono ancora determinare ed aggravare i fenomeni sopra descritti, provvedendo alla raccolta delle piante cadute rimozione, di quelle e ammalorate o deperienti e prossime allo schianto, ripristinando l'ufficiosità delle sponde e delle opere idrauliche e garantendo la sicurezza delle persone in transito lungo sentieri, piste ciclabili e vie alzaie;
- che gli ulteriori interventi, resisi necessari, debbano essere eseguiti in somma urgenza al fine di ridurre le condizioni di rischio e ripristinare prima possibile le condizioni di sicurezza delle aree interessate;
- al presente verbale seguirà un'integrazione alla perizia giustificativa e dettagliata, che documenterà la necessità di intervenire con somma urgenza e darà ragione più compiutamente della spesa complessiva da sostenere;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto Direttore della Sezione U.O. Genio Civile di Treviso dichiara che nella fattispecie ricorrono gli estremi dell'art. 163 del Dlgs. 50/2016, avvalendosi delle provvidenze di cui alla L.R.1/75.

Per far fronte agli ulteriori interventi di somma urgenza e dare immediato e concreto inizio ai lavori è stato chiesto alla stessa Impresa CO.GE.TER srl con sede in Isla della Scala (VR), presente sui siti interessati poiché affidataria del primo intervento di somma urgenza, di provvedere immediatamente all'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

La stessa Impresa, si è resa immediatamente disponibile ad intervenire, integrando mezzi e maestranze necessarie da impegnare, per garantire con celerità la prosecuzione degli interventi volti al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Treviso li, 29.06.2020

Redatto da: Geom. Cristiano Montagna

Il Responsabile del procedimento
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. **Alvise Luchetta**



*Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso*

*Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547*

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it - P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio JLR1B1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

OGGETTO: Lavori di pronto intervento in condizioni di somma urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile nei Comuni rivieraschi in provincia di Treviso (TV).

Intervento finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3.

Intervento n. 990/2020 (cod. GLP TV-PO 990.0) - Importo complessivo € 244.000,00.

CUP:H63H20000380002

Impresa esecutrice: CO.GE.TER. SRL con sede in Isola della Scala (VR) – 37063 Via Libero Grassi, 5 - C.F. e Partita I.V.A. 00772640231.

Verbale di affidamento lavori in data 29.05.2020 per un importo di € 60.530,38 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 4.362,26;

Integrazione al verbale di affidamento lavori in data 29.06.2020 per un importo netto di € 197.277,99 comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 6.400,69.

INTEGRAZIONE AL VERBALE AFFIDAMENTO LAVORI E CONCORDAMENTO PREZZI UNITARI IN CONDIZIONI STRAORDINARIE DI SOMMA URGENZA

(art. 163 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50)

PREMESSE:

Con la precedente Perizia giustificativa del 10.06.2020 lo Scrivente dava conto della stima dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile, per un importo complessivo di € 74.858,16.

Poiché nelle giornate successive, le stesse aree della provincia di Treviso sono state oggetto di altri intensi fenomeni temporaleschi, caratterizzati da precipitazioni ma soprattutto da forti raffiche di vento; nel corso di tali eventi meteorologici sono cadute altre piante, anche di alto fusto, sul tratto di fiume Sile compreso tra i territori Comunali di Casier, Casale sul Sile, Silea, Morgano, nonché, lungo l'asta del Sile ed alcuni suoi affluenti in Comune di Treviso.

Pertanto lo Scrivente Ufficio ha provveduto ad eseguire un sopralluogo in data 29.06.2020 dei siti interessati, lungo lo stesso corso d'acqua e in pari data ha redatto un verbale di somma urgenza.

Il sopralluogo ha permesso di accertare come gli ulteriori eventi meteorologici verificatisi, abbiano determinato la caduta di numerose piante, sia in alveo del fiume Sile, la cui presenza provoca una limitazione della capacità di deflusso del corso d'acqua, causando un aumento del rischio idraulico con potenziale pericolo per le cose e le persone, sia lungo le sponde dello stesso corso d'acqua, determinando un gravissimo pregiudizio per l'incolumità delle persone che transitano numerose in questa stagione estiva lungo i sopra citati sentieri posti a ridosso delle stesse.

Si è registrata anche un'importante erosione di un tratto di sponda dello stesso fiume Sile in Comune di Silea, località Cendon a ridosso di alcune abitazioni prospicienti la stessa riva.

L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvise Luchetta

F.TO

F.TO

F.TO

Pertanto con la presente si computa il nuovo importo necessario per l'esecuzione dei nuovi e maggiori lavori a seguito dell'accertamento sopraindicato, che ora ammonta a complessivi € 244.000,00, rispetto all'importo precedentemente richiesto di € 74.858,16.

Si comunica che l'impresa affidataria è la Ditta CO.GE.TER. srl con sede in Isola della Scala (VR) – 37063 Via Libero Grassi, 5 - C.F. e Partita I.V.A. 00772640231, già impegnata nell'esecuzione dei primi interventi eseguiti in condizioni somma urgenza, e risultata disponibile all'estensione degli stessi nei siti sopra indicati, alle condizioni già stabilite per l'intervento già in fase di esecuzione.

SI E' RITENUTO PERTANTO NECESSARIO:

- scongiurare pericoli per la pubblica incolumità delle persone, rimuovendo le principali cause che possono ancora determinare ed aggravare i fenomeni sopra descritti, provvedendo alla raccolta delle piante cadute rimozione, di quelle e ammalorate o deperienti e prossime allo schianto, ripristinando l'officiosità delle sponde e delle opere idrauliche e garantendo la navigabilità e la sicurezza delle persone in transito lungo sentieri, piste ciclabili e vie alzaie;
- che gli interventi, resisi necessari, debbano essere eseguiti in somma urgenza al fine di ridurre le condizioni di rischio e ripristinare prima possibile le condizioni di sicurezza delle aree interessate;

CONSIDERATO:

- che l'Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ha informato con nota n. 263188 del 03.07.2020 la Direzione Difesa del Suolo di effettuare un pronto intervento in condizioni straordinarie di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, al fine di eseguire i sopra citati interventi;
- che l'importo complessivo dell'intervento stimato è aumentato in complessivi € 244.000,00, da finanziarsi con i fondi della L.R. 1/75, risulta così suddiviso:
 - per lavori € 190.848,58;
 - oneri per la sicurezza € 6.400,69;
 - per IVA al 22% € 43.394,84;
 - compenso ex art. 113 D.lgs. 50/2016 € 3.294,85;
 - arrotondamento € 61,04.
- gli interventi sono localizzati lungo alcuni tratti del fiume Sile che ricadono nei territori comunali di Treviso, Casale sul Sile, Casier, Morgano, Quinto di Treviso, Roncade, Silea e Vedelago (TV).

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

con il presente con l'Impresa CO.GE.TER. SRL con sede in Isola della Scala (VR) – 37063 Via Libero Grassi, 5 - C.F. e Partita I.V.A. 00772640231, sono stati concordati i seguenti prezzi unitari, desunti dal prezzario regionale dei Lavori Pubblici, aggiornato con D.G.R. 712 del 28.05.2019:

LAVORI A CORPO

- | | | |
|----|-------|--|
| 01 | N.P.1 | IMPIANTO CANTIERE
Impianto di cantiere per il trasferimento dei mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle opere e montaggio degli accessori in andata e ritorno, compresa la manodopera, consistente in: <ul style="list-style-type: none">▪ trasporto con pianale di escavatore;▪ trasporto con pianale degli elementi galleggianti costituenti il pontone;▪ carico degli elementi galleggianti costituenti il pontone;▪ carico degli elementi da deposito autogrù su |
|----|-------|--|

L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvisè Luchetta

F.T.O.

F.T.O.

F.T.O.

pianale e successivo vano degli elementi con autogrù n. 1 su pianale e successivo vano degli elementi con autogrù n. 2 in andata e ritorno;

- installazione di n. 2 torrette faro per l'esecuzione dell'impianto cantiere in notturna in condizioni di sicurezza.

€/a corpo 5.000,00
(euro a corpo cinquemila/00)

LAVORI A MISURA

02 I.03.04.00

TAGLIO VEGETAZIONE

Taglio di vegetazione spontanea arbustiva da operarsi in alveo, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperenti, compresi i corpi arginali fino a pelo d'acqua.

Nel compenso è compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi, il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera.

La misurazione per il compenso sarà eseguita in m² (metri quadrati) di superficie trattata, per le sponde inclinate si considera la proiezione orizzontale.

€/m² 1,61
(euro al metro quadrato uno/61)

02 I.03.06.00

ABBATTIMENTO ALBERI Ø 5-15 cm

Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche. Il compenso verrà computato in numero (n) alberi abbattuti.

€/n 80,92
(euro al numero ottanta/92)

03 I.03.07.00

ABBATTIMENTO ALBERI Ø 16-30 cm

Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche. Il compenso verrà computato in numero (n) alberi abbattuti.

€/n 146,22
(euro al numero centoquarantasei/22)

L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvise Luchetta

F.TO

F.TO

F.TO

- | | | | |
|----|------------|---|--|
| 04 | I.03.08.00 | ABBATTIMENTO ALBERI Ø 31-45 cm
Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 a 45 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche. Il compenso verrà computato in numero (n) alberi abbattuti. | €/n 221,79
(euro al numero duecentoventuno/79) |
| 05 | I.01.05.00 | TRASPORTO DEL MATERIALE
Trasporto del materiale a rifiuto fuori dal cantiere, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera. | €/ t/km 0,39
(euro tonnellata al chilometro zero/39) |
| 07 | I.07.03.00 | TAGLIO DI TESTE DEI PALI
Taglio di teste di pali infissi fino a rifiuto, accertato dalla D.L., quando la testa risulti più alta del necessario, da eseguirsi con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico. | €/n 3,84
(euro a numero tre/84) |
| 08 | I.07.01.00 | FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALI
Fornitura a piè d'opera di pali scortecciati in larice, pino marittimo, castagno o altra essenza legnosa dalle medesime caratteristiche meccaniche e di durata, compresa la formazione della punta e della testa, aventi un diametro dalla testa di m 0,20 ed una lunghezza fino a m 9,00.
Misurazione a piè d'opera. | €/m ³ 439,28
(euro al metro quattrocentotrentanove/28) |
| 09 | I.07.02.00 | INFISSIONE DI PALI IN LEGNO
Infissione di pali in legno aventi un diametro misurato di m0,20 ed una lunghezza massima di m 9,00 fino a rifiuto, accertato dalla D.L., compreso il carburante, il personale di manovra comunque necessario, l'eventuale ausilio di cannelli iniettori per l'infissione dei pali su terreni sabbiosi, o la necessità di eventuali scavi. Misurazione effettuata per ogni palo in opera | €/n 14,75
(euro a numero quattordici/75) |
| 10 | I.02.24.00 | FORNITURA DI GHIAIONE Ø m 0,10 - 0,20
Fornitura di ghiaione, diametro da m 0,10 a m 0,20; o spezzato di cava 8/15, posto in opera a formazione di rivestimento di difese radenti, secondo la sagoma prescritta dal direttore dei lavori, costipato e battuto.
Misurazione sui mezzi di trasporto. | €/m ³ 33,73 |

L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
F.T.O. U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvise Luchetta

F.T.O

F.T.O

F.T.O

- 11 I.02.02.00 F.P.O. DI MAT. TERROSO DI CAVA
Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche; ture, compreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la scoticatura, la stesa, la compattazione per strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi, con materiale proveniente da cave autorizzate, compreso gli oneri per il carico su automezzi e trasporto.
La misurazione per il compenso sarà eseguita in m³ (metri cubi) con riferimento al volume delle opere realizzate.
- €/m³ 20,92
(euro al metro cubo venti/92)
- 12 I.08.11.g FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSUTO
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene grammatura 450 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 100 kN/m e deformazione inferiore al 20%.
La misurazione per il compenso sarà eseguita in m² (metri quadrati).
- €/m² 5,39
(euro al metro quadrato cinque/39)
- 13 I.10.09.b FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIOSTUOIA
Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di cocco, truciolare in legno ed altri vegetali legata ad una rete di materiale biodegradabile. Compresi gli oneri per:
- il modellamento e la preparazione delle scarpate mediante scoronamento ed eliminazione di materiale superfluo;
 - la stesura della biostuoia lungo la scarpata arginale in modo che non sia troppo tesa e che ci sia una sovrapposizione di cm 5/15 tra i diversi rotoli impiegati.;
 - il fissaggio della biostuoia con picchetti a "U" in ferro, disposti ad una distanza di m 1,00 lungo le sovrapposizioni laterali e trasversali ed eventualmente anche al centro della stessa;
 - la semina con erbe prative al di sopra della stuoia, i picchetti impiegati hanno una lunghezza di cm 20,00 e un diametro di circa mm 3,00;

Ogni altro onere accessorio e magistero necessario, per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte, si ritiene compensato nel prezzo unitario. Sono infine a carico dell'impresa esecutrice dei lavori gli oneri derivanti per occupazioni e transiti su terreni di proprietà privata ed eventuali indennizzi a proprietari frontisti e per la costruzione di rampe di accesso alle zone di intervento e loro demolizione. La misurazione per il compenso sarà eseguita in m² (metri quadrati).

€/m² 10,22
(euro al metro quadrato dieci/22)

LAVORI IN ECONOMIA

- | | | | |
|----|-----------|--|---|
| 14 | A.01.01.a | OPERAIO IV livello
Il compenso verrà computato in h (ore) di prestazione d'opera fornita dall'operaio. | €/h 42,16
(euro all'ora
quarantadue/16) |
| 15 | A.01.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO
Il compenso verrà computato in h (ore) di prestazione d'opera fornita dall'operaio. | €/h 39,96
(euro all'ora
trentanove/96) |
| 16 | A.01.03.a | OPERAIO QUALIFICATO
Il compenso verrà computato in h (ore) di prestazione d'opera fornita dall'operaio. | €/h 37,08
(euro all'ora
trentasette/08) |
| 17 | A.01.04.a | OPERAIO COMUNE
Il compenso verrà computato in h (ore) di prestazione d'opera fornita dall'operaio. | €/h 33,29
(euro all'ora
trentatre/29) |
| 18 | D.01.01.b | NOLEGGIO AUTOCARRO
Il compenso verrà computato in h (ore) di trasporto eseguite con l'automezzo. | €/h 64,84
(euro all'ora
sessantaquattro/84) |
| 19 | D.01.07.b | NOLEGGIO ESCAVATORE IDRAULICO t 20
Il compenso verrà computato in h (ore) di lavorazioni eseguite con il mezzo. | €/h 55,70
(euro all'ora
cinquantacinque/70) |

L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvise Luchetta

F.T.O

F.T.O

F.T.O

20 D.06.11.00 NOLEGGIO MOTOSEGA PORTATILE
Il compenso verrà computato in h (ore) di lavorazioni eseguite con il mezzo. €/h 5,91
(euro all'ora cinque/91)

21 N.P.2 NOLEGGIO DI PONTONE
Il compenso verrà computato in gg (giorni) di lavorazioni eseguite con il mezzo. €/gg 1.800,00
(euro al giorno milleottocento/00)

ONERI PER LA SICUREZZA

22 Z.01.01.g FORNITURA E POSA DI RETE PLASTIFICATA
La misurazione per il compenso sarà eseguita in m² (metri quadrati) di superficie di recinzione realizzata. €/m² 20,69
(euro metro quadrato venti/69)

23 Z.01.13.00 FORNITURA E POSA DI TRANSENNA METALLICA
Il compenso sarà computato in base alla misura in m (metri) al mese di transenna fornita durante le lavorazioni. €/m x mese 3,92
(euro metri al mese tre/92)

24 Z.01.25.g CARTELLI DI DIVIETO
Il compenso verrà computato in base a cad (cadauno) cartelli forniti e mantenuti durante l'esecuzione delle categorie di lavoro per le quali sono previsti. €/cad 16,13
(euro cadauno sedici/13)

25 Z.01.26.f CARTELLI DI PERICOLO
Il compenso verrà computato in base a cad (cadauno) cartelli forniti e mantenuti durante l'esecuzione delle categorie di lavoro per le quali sono previsti. €/cad 16,13
(euro cadauno quindici/63)

26 Z.01.27.g CARTELLI DI OBBLIGO
Il compenso verrà computato in base a cad (cadauno) cartelli forniti e mantenuti durante l'esecuzione delle categorie di lavoro per le quali sono previsti. €/cad 16,26
(euro cadauno sedici/26)

27 Z.01.33.a PRESEGNALE DI CANTIERE
Il compenso verrà computato in base a cad (cadauno) al mese di cartelli forniti e mantenuti durante l'esecuzione delle categorie di lavoro per le quali sono previsti. €/cad x mese 15,80
(euro cadauno al mese quindici/80)

L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvise Luchetta

F.TO

F.TO

F.TO

28	Z.01.35.e	SOSTEGNI PER SEGNALETICA Il compenso verrà computato in base a cad (cadauno) al mese di sostegni forniti e mantenuti durante l'esecuzione delle categorie di lavoro per le quali sono previsti.	€/cad x mese 39,44 (euro cadauno al mese trentanove/44)
29	Z.01.73.a	ESTINTORE CARRELLATO Il compenso verrà computato in base a cad (cadauno) al mese di estintori forniti e mantenuti durante l'esecuzione delle lavorazioni.	€/cad x mese 21,56 (euro cadauno al mese ventuno/56)
30	Z.01.01.00	INCONTRI PER LA SICUREZZA Il compenso sarà computato in base a h (ore) di incontro.	€/h 26,85 (euro all'ora ventisei/85)
31	Z.03.02.a	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (capo squadra) Il compenso sarà computato in base a h (ore) necessarie per l'informazione alle maestranze.	€/h 21,33 (euro all'ora ventuno/33)

I lavori vengono assegnati ed eseguiti sulla base del presente atto, redatto in forza di una situazione contingibile di urgenza.

I lavori verranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione dei lavori.

L'impresa avrà facoltà di provvedere i materiali da costruzione delle località che riterrà più convenienti.

L'importo netto massimo raggiungibile, per i lavori di cui trattasi, con il presente atto è sin d'ora stimato in € 197.249,27, a cui andranno aggiunti gli oneri per la sicurezza e quelli fiscali.

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti, in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e direzione lavori, in particolare dovrà tenere conto del piano operativo di sicurezza già in atti.

L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione Lavori, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere di lavoro.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, stabilito dal presente verbale è di giorni novanta (90), il termine pertanto è fissato per il giorno 26.08.2020.

Per quanto non esplicitamente concordato e trascritto nel presente atto, si fa riferimento al Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici della Regione del Veneto, approvato dalla D.G.R. n. 2120 del 02.08.2005 e pubblicato sul B.U.R. del 30.08.2005, che si intende qui integralmente trascritto.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara la propria capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 3 D.L. n. 369 del 17.9.1993 convertito in legge n. 461 del 15.11.1993).

L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvise Luchetta

F.T.O.

F.T.O.

F.T.O.

Atto redatto in duplice originale che viene firmato dagli intervenuti in segno di piena accettazione.

Treviso li, 29.06.2020

F.I.O.
L'Impresa
CO.GE.TER. srl
Sig. Massimiliano Terzo

F.I.O.
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Cristiano Montagna

F.I.O.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
ing. Alvise Luchetta