

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

U.O. Genio Civile Padova

Lavori di somma urgenza per il ripristino officiosità idraulica del
Canale Bisatto e dei rii e calti dei Colli Euganei.

Importo complessivo: € 300.000,00

ELENCO PREZZI UNITARI

IL FUNZIONARIO TECNICO

geom. Flavio Merlo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

ing. Sarah Costantini

CUP: H98H24000320002		PROG: PD-P0222.0VA	
ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
A.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO		
A.01.01.1	A.01.01.a - OPERAIO 4° LIVELLO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 33,82
			Euro Trentatre/82
A.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. A.01.02) OPERAIO SPECIALIZZATO		
A.01.02.1	A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 32,05
			Euro Trentadue/05
A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. A.01.03) OPERAIO QUALIFICATO		
A.01.03.1	A.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 29,74
			Euro Ventinove/74
A.01.04	OPERAIO COMUNE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. A.01.04) OPERAIO COMUNE		
A.01.04.1	A.01.04.a - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 33,38
			Euro Trentatre/38
ART.01	SFALCIO RILEVATI ARGINALI MEDIANTE TRATTORE CON DECESPUGLIATORE IDRAULICO Sfalcio dei prodotti erbosi mediante trattore con decespugliatore idraulico, applicato a braccio, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro max cm 5) eseguito su sommità di scarpate e banche arginale (lato fiume e lato campagna) fino al pelo acqua, compreso il manovratore, i consumi e quant'altro necessario. Con braccio fino a m 16.		
ART.01.1		mq	€ 0,10
			Euro Zero/10
ART.02	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO- I.03.04.00 MODIFICATO Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali , piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata.		
ART.02.1		mq	€ 2,00
			Euro Due/00
ART.3B	Abbattimento alberature da terra da 16 a 30 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso il taglio a raso della ceppaia, il deprezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 16 a 30 cm di diametro		

CUP: H98H24000320002		PROG: PD-P0222.0VA	
ART.3B.1		c.uno	€ 103,10 Euro Centotré/10
ART.3C	Abbattimento alberature da terra da 31 a 45 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso il taglio a raso della ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 31 a 45 cm di diametro		
ART.3C.1		c.uno	€ 178,75 Euro Centosettantotto/75
D.07.08	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.07.08) Nolo a freddo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso		
D.07.08.1	D.07.08.00 -	ora	€ 72,66 Euro Settantadue/66
D.07.09	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.07.09) NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51		
D.07.09.1	D.07.09.00 -	ora	€ 5,66 Euro Cinque/66
D.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.09.01) NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
D.09.01.1	D.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	ora	€ 67,36 Euro Sessantasette/36
D.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.09.01) NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
D.09.01.1	D.09.01.c - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da 35 q.li	ora	€ 69,13 Euro Sessantanove/13
D.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.09.08) NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
D.09.08.1	D.09.08.f - NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	ora	€ 100,37 Euro Cento/37
D.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
D.09.08.1	D.09.08.c - NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	ora	€ 82,83 Euro Ottantadue/83

CUP: H98H24000320002		PROG: PD-P0222.0\A		
D.09.11	NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE Nolo a caldo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama			
D.09.11.1	D.09.11.c - NOLO A CALDO DI MINIESCAVATORE con potenza oltre i 20 KW	ora	€	58,69
				Euro Cinquantotto/69
F.02.09	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore. Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
F.02.09.1	F.02.09.a - FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE	mq	€	2,69
				Euro Due/69
F.13.02	MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1.50 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.			
F.13.02.1	F.13.02.a - MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE	mq	€	1,82
				Euro Uno/82
F.13.06	BINDER Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente			

miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

F.13.06.1	F.13.06.a - BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm	mq	€	8,09
				Euro Otto/09
F.20.04	INTERVENTO D'URGENZA			
	INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA			
F.20.04.1	F.20.04.e - INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO	%	€	3,69
				Euro Tre/69
F.20.04.2	F.20.04.f - INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO FESTIVO	%	€	6,43
				Euro Sei/43
F.20.04.3	F.20.04.g - INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO FESTIVO	%	€	8,26
				Euro Otto/26
I.01.01	SCAVO DI SBANCAMENTO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.01.01) Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi meccanici, di qualsiasi genere, secondo le sagome di progetto, spinto fino alla profondità di mt. 2, compreso la posa del materiale scavato a deposito, all'interno del cantiere; misurazione in sezione.			
I.01.01.1	I.01.01.00a - SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE	mc	€	2,87
				Euro Due/87
I.02.01	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.02.01) Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la scoticatura, la stesa, la compattazione per strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere			
I.02.01.1	I.02.01.00 - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE	mc	€	5,76
				Euro Cinque/76

CUP: H98H24000320002		PROG: PD-P0222.0VA		
I.02.05	<p>FORNITURA E POSA DI TOUT-VENANT (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.02.05) Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o di fiume dimensione massima 10 cm, scevro di materie terrose, posto in opera a tergo di difesa in pietrame o a riempimento dei vuoti su corpi arginali, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto</p>			
I.02.05.1	I.02.05.00 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT	mc	€	34,64
				Euro Trentaquattro/64
I.02.06	<p>REALIZZAZIONE DI STRADA ARGINALE CON MISTO GRANULARE COMPATTATO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.02.06) Realizzazione di pista arginale con misto di stabilizzato di cava. Nel prezzo si intendono inclusi lo scavo di sbancamento, la fornitura e lo stendimento del misto stabilizzato secondo le sezioni di progetto, la compattazione finale del materiale con rullo compressore.</p>			
I.02.06.1	I.02.06.00 -	mc	€	50,94
				Euro Cinquanta/94
I.04.02	<p>FORNITURA E POSA DI PIETRAME – PEZZATURA 10-50 kg – COMPRESA FORMAZIONE VIABILITA' E PARZIALE POSA A MANO Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la posa in loco su depositi provvisori, la ripresa e la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, eseguita anche a mano per la parte emergente il livello dell'acqua, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Il prezzo comprende la compensazione e la creazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto</p>			
I.04.02.1	I.04.02 - PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG	t	€	39,96
				Euro Trentanove/96
I.04.03	<p>FORNITURA E POSA DI PIETRAME – PEZZATURA 51-200 kg – CON PARZIALE POSA A MANO Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto</p>			
I.04.03.1	I.04.03 - PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG	t	€	36,59
				Euro Trentasei/59
I.04.04	<p>FORNITURA E POSA DI PIETRAME – PEZZATURA 201-500 kg – CON PARZIALE POSA A MANO Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello</p>			

previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto

I.04.04.1	I.04.04 - PIETRAMME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG	t	€	39,98
-----------	---	---	---	-------

Euro Trentanove/98

I.07.10 FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO – DIAMETRO 25-30cm
Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o protuberanze, del diametro di 25-30 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e lunghi fino a 7 m, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua regolare infissione. L'infissione dei pali sarà realizzata mediante percussione fino a rifiuto. Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, lo scavo preventivo per ottenere un piano d'appoggio, ed ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

I.07.10.1	I.07.10.b - FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO PALI IN PIOPPO, ABETE, O LARICE LUNGHEZZA DA 4,00 ML A 7.00 ML	m	€	23,17
-----------	---	---	---	-------

Euro Ventitre/17

I.10.08 GEOTESSILE DI RINFORZO ED AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI TERRENI
Fornitura e posa di geotessile tessuto di rinforzo dei terreni, realizzato in fibre di poliestere e poliammide ad elevato modulo e basso creep. La resistenza caratteristica a trazione longitudinale, ridotta per effetto della deformazione viscosa (creep) a 114 anni, dovrà essere non inferiore al 66% della resistenza nominale. Il geotessile sottoposto al 50% della tensione nominale dovrà avere una deformazione a breve termine non superiore al 5,0%, mentre la deformazione per effetto del creep, differenza tra la deformazione a breve termine e quella a 114 anni, non dovrà superare il 1,5%. Per avallare questi valori il produttore dovrà presentare una certificazione emessa da un istituto accreditato indipendente che riporti le curve isocrone della geotessile fino alla durata di 114 anni (1.000.000 di ore).

I.10.08.1	I.10.08.e - GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITA' PORTANTE DEI SOTTOFONDI GEOTESSUTO RESISTENZA 300 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA	mq	€	6,98
-----------	---	----	---	------

Euro Sei/98

Z.01.03 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.03)
Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²

CUP: H98H24000320002		PROG: PD-P0222.0/A		
Z.01.03.1	Z.01.03.a - FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	€	14,82
				Euro Quattordici/82
Z.01.09	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.09) Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.			
Z.01.09.1	Z.01.09.a - FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese	n	€	478,11
				Euro Quattrocentosettantotto/11
Z.01.09.2	Z.01.09.b - FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/mese	€	173,75
				Euro Centosettantatre/75
Z.01.25	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.25) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.			
Z.01.25.1	Z.01.25.g - CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m	n	€	16,76
				Euro Sedici/76
Z.01.30	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.30) Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
Z.01.30.1	Z.01.30.a - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I	cad/mese	€	3,53
				Euro Tre/53
Z.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.31) Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
Z.01.31.1	Z.01.31.a - CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad/mese	€	4,56
				Euro Quattro/56

CUP: H98H24000320002	PROG: PD-P0222.0VA
----------------------	--------------------

Z.01.32	CARTELLI DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.32) Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese			
Z.01.32.1	Z.01.32.a - CARTELLI DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm	cad/mese	€	9,69
				Euro Nove/69
Z.01.33	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.33) Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese			
Z.01.33.1	Z.01.33.a - PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm	cad/mese	€	41,92
				Euro Quarantuno/92
Z.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.36) Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm			
Z.01.36.1	Z.01.36.a - SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg	cad/mese	€	1,63
				Euro Uno/63
Z.01.37	COPPIA DI SEMAFORI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.37) Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sincronismo, gruppo batterie			
Z.01.37.1	Z.01.37.a - COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese	n	€	75,96
				Euro Settantacinque/96
Z.01.37.2	Z.01.37.b - COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo	cad/mese	€	20,10
				Euro Venti/10
Z.01.64	LAMPEGGIATORE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.64) Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile			
Z.01.64.1	Z.01.64.00 - LAMPEGGIATORE	cad/mese	€	1,16
				Euro Uno/16
Z.01.71	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.71) Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.			
Z.01.71.1	Z.01.71.a - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6	cad/mese	€	3,23
				Euro Tre/23

CUP: H98H24000320002		PROG: PD-P0222.0\A		
Z.03.02	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.03.02) Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.			
Z.03.02.1	Z.03.02.a - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra	ora	€	21,38
				Euro Ventuno/38

I prezzi del presente Elenco derivano dal Prezzario Regionale 2023 approvato con DGR n. 317 del 29/03/2024 e successiva correzione apportata con Decreto del Direttore della Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia n. 135 del 11.09.2023 e da analisi prezzi, ribassati del 10% o del 20% secondo quanto concordato in fase di affidamento dei lavori.

I prezzi del presente ELENCO derivano dal Prezzario Regionale 2023 approvato con DGR n.317 del 29/03/2024 e successiva correzione approvata con Decreto del Direttore della Direzione Lavori ed Edilizi n.135 del 11.09.2023 con l'applicazione di un ribasso pari al 20,00% ad esclusione dei prezzi oggetto di specifica analisi (Art.01, Art.02, Art.03B e Art.03C) per cui si applicherà un ribasso del 10,00% il tutto secondo quanto concordato in fase di affidamento dei lavori.