



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**U.O. Genio Civile Padova**

Lavori di somma urgenza per ripristino officiosità idraulica lungo il fiume Fratta a valle del ponte di Sabbion nel comune di Cologna Veneta (VR).

## ELENCO PREZZI UNITARI

IL FUNZIONARIO TECNICO  
*f.to* geom. Flavio Merlo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
*f.to* ing. Sarah Costantini

CUP: H28H24000460002		PROG: PD-P0230.0\A	
ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
A.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. A.01.02) OPERAIO SPECIALIZZATO		
A.01.02.1	A.01.02.a - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 32,05 Euro Trentadue/05
A.01.03	OPERAIO QUALIFICATO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. A.01.03) OPERAIO QUALIFICATO		
A.01.03.1	A.01.03.a - OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 29,74 Euro Ventinove/74
A.01.04	OPERAIO COMUNE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. A.01.04) OPERAIO COMUNE		
A.01.04.1	A.01.04.a - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	ora	€ 33,38 Euro Trentatré/38
ART.01	SFALCIO RILEVATI ARGINALI MEDIANTE TRATTORE CON DECESPUGLIATORE IDRAULICO Sfalcio dei prodotti erbosi mediante trattore con decespugliatore idraulico, applicato a braccio, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro max cm 5) eseguito su sommità di scarpate e banche arginale (lato fiume e lato campagna) fino al pelo acqua, compreso il manovratore, i consumi e quant'altro necessario. Con braccio fino a m 16.		
ART.01.1		mq	€ 0,10 Euro Zero/10
ART.02	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO- I.03.04.00 MODIFICATO Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali , piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata.		
ART.02.1		mq	€ 2,00 Euro Due/00
ART.3A	Abbattimento alberature da terra 5 - 15 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso il taglio a raso della ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 5 - 15 cm di diametro		
ART.3A.1		c.uno	€ 70,63 Euro Settanta/63
ART.3B	Abbattimento alberature da terra da 16 a 30 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso		

CUP: H28H24000460002		PROG: PD-P0230.0\A	
il taglio a raso della ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 16 a 30 cm di diametro			
ART.3B.1		c.uno	€ 103,10 Euro Centotre/10
ART.3C	Abbattimento alberature da terra da 31 a 45 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso il taglio a raso della ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 31 a 45 cm di diametro		
ART.3C.1		c.uno	€ 178,75 Euro Centosettantotto/75
D.07.07	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE Nolo a freddo di decespugliatore a spalla		
D.07.07.1		ora	€ 7,01 Euro Sette/01
D.07.08	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.07.08) Nolo a freddo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso		
D.07.08.1	D.07.08.00 -	ora	€ 72,66 Euro Settantadue/66
D.07.09	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.07.09) NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51		
D.07.09.1	D.07.09.00 -	ora	€ 5,67 Euro Cinque/67
D.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.09.01) NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
D.09.01.1	D.09.01.b - NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	ora	€ 67,36 Euro Sessantasette/36
D.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. D.09.08) NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
D.09.08.1	D.09.08.f - NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	ora	€ 100,37 Euro Cento/37
I.01.01	SCAVO DI SBANCAMENTO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.01.01) Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi meccanici, di qualsiasi genere, secondo le sagome di progetto, spinto fino alla		

CUP: H28H24000460002		PROG: PD-P0230.0\A		
profondità di mt. 2, compreso la posa del materiale scavato a deposito, all'interno del cantiere; misurazione in sezione.				
I.01.01.1	I.01.01.00a - SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE	mc	€	2,87
				Euro Due/87
I.02.01	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.02.01) Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la scoticatura, la stesa, la compattazione per strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere			
I.02.01.1	I.02.01.00 - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE	mc	€	5,76
				Euro Cinque/76
I.02.02	FORMAZIONE DI RILEVATI ARGINALI CON MATERIALE DA CAVA Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche e sottobanche con terreno scevro da ogni impurità proveniente da cave, compresa la preparazione del piano di posa, la scoticatura, l'immorsatura, la stesa, la compattazione per strati dello spessore non superiore ai 50 cm e la profilatura dei rilevati.			
I.02.02.1	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE	mc	€	24,00
				Euro Ventiquattro/00
I.02.05	FORNITURA E POSA DI TOUT-VENANT (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.02.05) Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o di fiume dimensione massima 10 cm, scevro di materie terrose, posto in opera a tergo di difesa in pietrame o a riempimento dei vuoti su corpi arginali, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto			
I.02.05.1	I.02.05.00 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT	mc	€	34,64
				Euro Trentaquattro/64
I.02.06	REALIZZAZIONE DI STRADA ARGINALE CON MISTO GRANULARE COMPATTATO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.02.06) Realizzazione di pista arginale con misto di stabilizzato di cava. Nel prezzo si intendono inclusi lo scavo di sbancamento, la fornitura e lo stendimento del misto stabilizzato secondo le sezioni di progetto, la compattazione finale del materiale con rullo compressore.			
I.02.06.1	I.02.06.00 -	mc	€	50,94
				Euro Cinquanta/94
I.03.01	SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2-4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera			

CUP: H28H24000460002		PROG: PD-P0230.0\A		
I.03.01.1		mq	€	0,41 Euro Zero/41
I.04.02	<p>FORNITURA E POSA DI PIETRAMI – PEZZATURA 10-50 kg – COMPRESA FORMAZIONE VIABILITÀ E PARZIALE POSA A MANO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.04.02)</p> <p>Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la posa in loco su depositi provvisori, la ripresa e la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, eseguita anche a mano per la parte emergente il livello dell'acqua, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Il prezzo comprende la compensazione e la creazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto</p>			
I.04.02.1	I.04.02 - PIETRAMI COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG	t	€	39,96 Euro Trentanove/96
I.04.03	<p>FORNITURA E POSA DI PIETRAMI – PEZZATURA 51-200 kg – CON PARZIALE POSA A MANO (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. I.04.03)</p> <p>Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto</p>			
I.04.03.1	I.04.03 - PIETRAMI COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG	t	€	36,59 Euro Trentasei/59
I.08.01	<p>SEMINAGIONE DI SCARPATE CON ERBE PRATIVE</p> <p>Seminazione di scarpate e sponde interne con erbe prative. Sono compresi: la provvista di semi; la semina; la sarchiatura e l'innaffiamento fino all'attecchimento</p>			
I.08.01.1	SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE INTERNE CON ERBE PRATIVE	mq	€	0,53 Euro Zero/53
Z.01.03	<p>FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITÀ (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.03)</p> <p>Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m<sup>2</sup></p>			
Z.01.03.1	Z.01.03.a - FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITÀ Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	€	14,82 Euro Quattordici/82

CUP: H28H24000460002		PROG: PD-P0230.0\A
----------------------	--	--------------------

Z.01.09	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.09) Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.			
Z.01.09.1	Z.01.09.a - FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese	n	€	478,11
				Euro Quattrocentosettantotto/11
Z.01.09.2	Z.01.09.b - FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/mese	€	173,75
				Euro Centosettantatre/75
Z.01.25	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.25) Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.			
Z.01.25.1	Z.01.25.g - CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m	n	€	16,76
				Euro Sedici/76
Z.01.30	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.30) Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
Z.01.30.1	Z.01.30.a - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I	cad/mese	€	3,53
				Euro Tre/53
Z.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.31) Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese			
Z.01.31.1	Z.01.31.a - CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad/mese	€	4,56
				Euro Quattro/56
Z.01.32	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.32) Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese			

CUP: H28H24000460002		PROG: PD-P0230.0\A	
Z.01.32.1	Z.01.32.a - CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm	cad/mese	€ 9,69
Euro Nove/69			
Z.01.33	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.33) Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese		
Z.01.33.1	Z.01.33.a - PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm	cad/mese	€ 41,92
Euro Quarantuno/92			
Z.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.36) Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
Z.01.36.1	Z.01.36.a - SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg	cad/mese	€ 1,63
Euro Uno/63			
Z.01.37	COPPIA DI SEMAFORI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.37) Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
Z.01.37.1	Z.01.37.a - COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese	n	€ 75,96
Euro Settantacinque/96			
Z.01.37.2	Z.01.37.b - COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo	cad/mese	€ 20,10
Euro Venti/10			
Z.01.64	LAMPEGGIATORE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.64) Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile		
Z.01.64.1	Z.01.64.00 - LAMPEGGIATORE	cad/mese	€ 1,16
Euro Uno/16			
Z.01.71	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.01.71) Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.		
Z.01.71.1	Z.01.71.a - ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6	cad/mese	€ 3,23
Euro Tre/23			
Z.02.15	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicavo protetto e cavo di		

CUP: H28H24000460002		PROG: PD-P0230.0\A	
diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm			
Z.02.15.1	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m	cad/mese	€ 14,11
			Euro Quattordici/11
Z.03.02	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (Rif. Prezzario Regione del Veneto 2023 - aggiornamento - Art. Z.03.02) Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione.		
Z.03.02.1	Z.03.02.a - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra	ora	€ 21,38
			Euro Ventuno/38

I prezzi del presente ELENCO derivano dal Prezzario Regionale 2023 approvato con DGR n.317 del 29/03/2024 e successiva correzione approvata con Decreto del Direttore della Direzione Lavori ed Edilizi n.135 del 11.09.2023 con l'applicazione di un ribasso pari al 20,00% ad esclusione dei prezzi oggetto di specifica analisi (Art.01, Art.02, Art.03B e Art.03C) per cui si applicherà un ribasso del 10,00% il tutto secondo quanto concordato in fase di affidamento dei lavori.