



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

U.O. Genio Civile Padova

**Lavori di somma urgenza per il ripristino di officiosità idraulica sul
Canale Bisatto e nel Bacino dei Colli Euganei in Comuni vari.**

Importo complessivo €. 310.000,00

CUP: H18H25000210002

ELENCO PREZZI OFFERTA

IL PROGETTISTA
f.to geom. Flavio Merlo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
f.to ing. Sarah Costantini

CUP: H18H25000210002	PROG: PD-P0245.0\A
----------------------	--------------------

ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
VEN24- RU.01.01	OPERAIO 4° LIVELLO		
VEN24- RU.01.01. 1		ora	€ 33,82
			Euro Trentatre/82
VEN24- RU.01.02	OPERAIO SPECIALIZZATO		
VEN24- RU.01.02. 1		ora	€ 32,05
			Euro Trentadue/05
VEN24- AT.09.01	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE		
VEN24- AT.09.01.1	NOLO A CALDO DI AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15	ora	€ 66,38
			Euro Sessantasei/38
VEN24- AT.09.08	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO		
VEN24- AT.09.08.1	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12	ora	€ 81,01
			Euro Ottantuno/01
VEN24- AT.09.08.2	NOLO A CALDO DI ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 25	ora	€ 97,70
			Euro Novantasette/70
VEN24- AT.07.07	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE		
	Nolo a freddo di decespugliatore a spalla		
VEN24- AT.07.07.1		ora	€ 7,02
			Euro Sette/02
VEN24- AT.07.08	NOLO A FREDDO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO		
	Nolo a freddo di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo operatore compreso		
VEN24- AT.07.08.1		ora	€ 72,66
			Euro Settantadue/66
VEN24- AT.07.09	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO		
VEN24- AT.07.09.1	NOLO A FREDDO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	ora	€ 5,66
			Euro Cinque/66

CUP: H18H25000210002	PROG: PD-P0245.0\A
----------------------	--------------------

ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
VEN24-08.01.01	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza con l'impiego di mezzi meccanici, di qualsiasi genere, secondo le sagome di progetto, spinto fino alla profondità di mt. 2, compreso la posa del materiale scavato a deposito, all'interno del cantiere; misurazione in sezione.		
VEN24-08.01.01.1	SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE	mc	€ 3,54
			Euro Tre/54
VEN24-08.01.02	SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE Scavo di sbancamento di materie di qualsiasi natura e consistenza eseguito in ambito fluviale con l'impiego di mezzi meccanici adeguati, anche in presenza d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome di progetto, profilatura e sagomature delle scarpate, nonché il carico e trasporto del materiale scavato nell'ambito del cantiere; misurazione con il metodo delle sezioni raggugliate.		
VEN24-08.01.02.1		mc	€ 5,95
			Euro Zero/00
VEN24-08.02.01	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI Formazione di rilevato per la costruzione o la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi, banche, sottobanche, ture, compreso l'onere per la preparazione del piano di posa, la scoticatura, la stesa, la compattazione per strati non superiori ai 50 cm, l'immorsatura e la profilatura dei rilevati stessi; con materiale proveniente dagli scavi di cantiere		
VEN24-08.02.01.1	FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE	mc	€ 5,23
			Euro Cinque/23
VEN24-09.06.01	SEMINA CON ERBE PRATIVE (SCARPATE, SPONDE INTERNE E AREE PIANE) Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 400 kg di sementi e di 300 kg di concime per ettaro. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.		
VEN24-09.06.01.1		mq	€ 0,56
			Euro Zero/56
VEN24-08.04.02	FORNITURA E POSA DI PIETRAMME – PEZZATURA 10-50 kg – COMPRESA FORMAZIONE VIABILITA' E PARZIALE POSA A MANO		

ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
	Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la posa in loco su depositi provvisori, la ripresa e la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, eseguita anche a mano per la parte emergente il livello dell'acqua, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Il prezzo comprende la compensazione e la creazione di una viabilità, nella zona di intervento. Pezzatura da 10 a 50 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto		
VEN24-08.04.02.1	FORNITURA E POSA DI PIETRAMI – PEZZATURA 10-50 kg – COMPRESA FORMAZIONE VIABILITA' E PARZIALE POSA A MANO	t	€ 39,32
			Euro Trentanove/32
VEN24-08.04.03	FORNITURA E POSA DI PIETRAMI – PEZZATURA 51-200 kg – CON PARZIALE POSA A MANO		
	Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 51 a 200 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto		
VEN24-08.04.03.1	PIETRAMI COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG	t	€ 35,68
			Euro Trentacinque/68
VEN24-08.04.04	FORNITURA E POSA DI PIETRAMI – PEZZATURA 201-500 kg – CON PARZIALE POSA A MANO		
	Fornitura a piè d'opera di pietrame compatto e non gelivo, peso specifico da kg 2300 a 2800, proveniente da cave, per formazione di berme, scogliere, sagomate secondo progetto, compresa la successiva posa in opera, la sistemazione regolare del parametro, compreso infine l'intasamento con materiale di minor pezzatura di quello previsto con la tolleranza massima del 15%. Pezzatura da 201 a 500 kg. Misurazione a peso sui mezzi di trasporto		
VEN24-08.04.04.1	PIETRAMI COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG	t	€ 38,19
			Euro Trentotto/19
VEN24-09.06.28	DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO SPONDE E PETTI ARGINALI		
	Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliamento infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata		
VEN24-09.06.28.1		mq	€ 1,50
			Euro Zero/00
VEN24-09.06.25	SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI A MANO		
	Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva		

CUP: H18H25000210002	PROG: PD-P0245.0\A
----------------------	--------------------

ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
VEN24-09.06.25.1	spontanea rada di modesta entità (diametro cm. 2-4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera	mq	€ 0,41 Euro Zero/41
ART. 1	SFALCIO RILEVATI ARGINALI MEDIANTE TRATTORE CON DECESPUGLIATORE IDRAULICO Sfalcio dei prodotti erbosi mediante trattore con decespugliatore idraulico, applicato a braccio, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità (diametro max cm 5) eseguito su sommità di scarpate e banche arginale (lato fiume e lato campagna) fino al pelo acqua, compreso il manovratore, i consumi e quant'altro necessario. Con braccio fino a m 16.		
ART. 1.1		mq	€ 0,10 Euro Zero/10
ART. 2	DECESPUGLIAMENTO Decespugliamento fino a 8 cm di diametro delle sponde e dei petti arginali, piani golenali e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l'estirpazione delle ceppaie compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata.		
ART. 2.1		mq	€ 0,49 Euro Zero/49
ART. 3a	Abbattimento alberature da terra da 5 a 15 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso il taglio a raso della ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 5 a 15 cm di diametro		
ART. 3a.1		c.uno	€ 70,16 Euro Settanta/16
ART. 3b	Abbattimento alberature da terra da 16 a 30 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso il taglio a raso della ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 16 a 30 cm di diametro		
ART. 3b.1		c.uno	€ 102,52 Euro Centodue/52
ART. 3c	Abbattimento alberature da terra da 31 a 45 cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali e corpi arginali fino al pelo acqua, compreso il taglio a raso della ceppaia, il depezzamento del tronco e dei rami. L'allontanamento dal cantiere, lo smaltimento ed		

CUP: H18H25000210002	PROG: PD-P0245.0\A
----------------------	--------------------

ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
ART. 3c.1	ogni altro onere sono a carico dell'Impresa. Da 31 a 45 cm di diametro	c.uno	€ 177,39 Euro Centosettantasette/39
VEN24-08.02.05	FORNITURA E POSA DI TOUT-VENANT Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava o di fiume dimensione massima 10 cm, scevro di materie terrose, posto in opera a tergo di difesa in pietrame o a riempimento dei vuoti su corpi arginali, costipato e battuto. Misurazione sui mezzi di trasporto		
VEN24-08.02.05.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT	mc	€ 32,06 Euro Trentadue/06
VEN24-08.02.06	REALIZZAZIONE DI STRADA ARGINALE CON MISTO GRANULARE COMPATTATO Realizzazione di pista arginale con misto di stabilizzato di cava. Nel prezzo si intendono inclusi lo scavo di sbancamento, la fornitura e lo stendimento del misto stabilizzato secondo le sezioni di progetto, la compattazione finale del materiale con rullo compressore.		
VEN24-08.02.06.1		mc	€ 47,47 Euro Quarantasette/47
VEN24-21.01.25	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare.		
VEN24-21.01.25.1	CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m	n	€ 17,78 Euro Diciassette/78
VEN24-21.01.30	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
VEN24-21.01.30.1	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di lato 60 cm rifrangenza classe I	cad/mese	€ 3,60 Euro Tre/60
VEN24-21.01.31	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
VEN24-21.01.31.1	CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad/mese	€ 4,40 Euro Quattro/40
VEN24-21.01.32	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese		

CUP: H18H25000210002	PROG: PD-P0245.0\A
----------------------	--------------------

ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
VEN24- 21.01.32.1	CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE di dimensioni 90x135 cm	cad/mese	€ 9,19 Euro Nove/19
VEN24- 21.01.33	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese		
VEN24- 21.01.33.1	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE di dimensioni 90x250 cm	cad/mese	€ 39,01 Euro Trentanove/01
VEN24- 21.01.36	SACCHETTO DI ZAVORRA Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm		
VEN24- 21.01.36.1	SACCHETTO DI ZAVORRA riempito con graniglia peso 13 kg	cad/mese	€ 1,68 Euro Uno/68
VEN24- 21.01.64	LAMPEGGIATORE Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione. Costo mensile		
VEN24- 21.01.64.1		cad/mese	€ 1,32 Euro Uno/32
VEN24- 21.01.37	COPPIA DI SEMAFORI Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
VEN24- 21.01.37.1	COPPIA DI SEMAFORI posizionamento e nolo per il primo mese	n	€ 11,02 Euro Undici/02
VEN24- 21.01.37.2	COPPIA DI SEMAFORI nolo per ogni mese successivo al primo	cad/mese	€ 3,86 Euro Tre/86
VEN24- 21.01.71	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE Estintore portatile a polvere ad omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile.		
VEN24- 21.01.71.1	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg 6	cad/mese	€ 3,23 Euro Tre/23
VEN24- 21.03.02	INFORMAZIONE DEI LAVORATORI		

CUP: H18H25000210002	PROG: PD-P0245.0\A
----------------------	--------------------

ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
VEN24- 21.03.02.1	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro applicazione. INFORMAZIONE DEI LAVORATORI capo squadra	ora	€ 21,38
Euro Ventuno/38			
VEN24- 21.02.15	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm		
VEN24- 21.02.15.1	SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE lunghezza del cavo pari a 20 m	cad/mese	€ 14,11
Euro Quattordici/11			
VEN24- RU.01.04	OPERAIO COMUNE		
VEN24- RU.01.04. 1		ora	€ 33,38
Euro Trentatre/38			
VEN24- 21.01.13	NOLEGGIO E POSA DI TRANSENNA METALLICA Transenna in scatolare metallico verniciato giallo/nero o rosso/bianco e gambe in lamiera metallica. Costo mensile.		
VEN24- 21.01.13.1	NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA	m/me	€ 4,03
Euro Quattro/03			
VEN24- 21.01.03	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²		
VEN24- 21.01.03.1	FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	€ 14,33
Euro Quattordici/33			
VEN24- 21.01.09	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Box di cantiere uso servizi igienico sanitario realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori.		

CUP: H18H25000210002		PROG: PD-P0245.0\A	
ART.	TITOLO / DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
	Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio.		
VEN24- 21.01.09.1	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese	n	€ 481,41
			Euro Quattrocentottantuno/41
VEN24- 21.01.09.2	FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)	cad/mese	€ 173,74
			Euro Centosettantatre/74

I prezzi del presente ELENCO derivano dal Prezzario Regionale 2024 approvato con DGR n. 572 del 27/05/2024 con l'applicazione di un ribasso pari al 20,00% ad esclusione dei prezzi oggetto di specifica analisi (Art.01, Art.02, Art.03A, Art.03B e Art.03C) per cui si applicherà un ribasso del 10,00% il tutto secondo quanto concordato in fase di affidamento dei lavori.