

**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**U.O. Genio Civile Venezia**

L, L.R. 9 gennaio 1975 n. 1

**SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE SCARPATE, IN DESTRA E SINISTRA IDRAULICA, DEL CANALE TAGLIO, NEI COMUNI DI MIRA E MIRANO**

Importo € 248.000,00

Comune di Mirano, Mira

**STIMA DEI LAVORI**

Venezia, 27-08-2025

IL PROGETTISTA  
Geom. Marco MossiniIL R.U.P.  
Ing. Gabriele Micaroni

ALTRI PROGETTISTI:

COLLABORATORI: geom. Pietro Tosato

CUP: H46F25000150002		PROG: VE-P0492.0VA	
ART.	TITOLO/DESCRIZIONE	IMPORTI	
1	<b>FORNITURA A PIE' D'OPERA DI PALANCOLE METALLICHE</b> Fornitura a piè d'opera di palancole metalliche nuove da porre stabilmente in opera con funzione strutturale, franco cantiere a mezzo autotreno opportunamente attrezzato. Le palancole avranno sezione standard tipo ad U o Z; sono invece escluse dal prezzo le palancole in "pareti combinate" (con elementi ad H o tubolari) da compensare con prezzo analitico a parte. Le palancole saranno fornite in acciaio con classe di resistenza fino a S355 (ex Fe510).		
1.1	kg                      100.000,00 x €/kg	1,55 = €	155.000,00
2	<b>POSA DI PALANCOLE METALLICHE CON INFISSIONE DA TERRA</b> Posa in opera di palancole in acciaio per la formazione di paratia di contenimento a tenuta, in terreni di qualsiasi natura e consistenza da eseguirsi secondo le modalità del capitolato, con idoneo mezzo meccanico; le palancole devono avere un peso da 90 a 105 Kg/mq, classe di resistenza fino a S355. E' esclusa la fornitura. Misurate in opera. Per infissione da terra.		
2.1	<b>POSA DI PALANCOLE METALLICHE DEL PESO DI 90-105 KG/MQ CON INFISSIONE DA TERRA CON VIBROINFISORE O MEZZO BATTIPALO</b> mq                      1.000,00 x €/mq	31,35 = €	31.350,00
3	<b>IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE</b> Impianto del cantiere per infissione di paratie metalliche in palancole d'acciaio, comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento		
3.1	<b>IMPIANTO CANTIERE PER INFISSIONE PALANCOLE METALLICHE - PER INFISSIONE DA TERRA CON QUALSIASI MEZZO</b> a corpo                      1,00 x €/a corpo	3.627,45 = €	3.627,45
4	<b>OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE</b>		
4.1	ora                      96,00 x €/ora	41,78 = €	4.010,88
5	<b>OPERAIO QUALIFICATO EDILE</b>		
5.1	ora                      96,00 x €/ora	38,67 = €	3.712,32
6	<b>ONERI SICUREZZA COSTI SICUREZZA</b>		
6.1	oneri                      1,00 x €/oneri	2.299,35 = €	2.299,35
<b>IMPORTO COMPLESSIVO €</b>			200.000,00
<b>A DEDURRE RIBASSO CONTRATTUALE 0,00%, €</b>			0,00
<b>TOTALE GENERALE €</b>			<b>200.000,00</b>

**RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO**

A -	IMPORTO DEI LAVORI	€	197.700,65
	ONERI DI SICUREZZA	€	2.299,35
	<u>SOMMANO PER LAVORI</u>	€	<u>200.000,00</u>
B -	SOMME A DISPOSIZIONE		
	01 - I.V.A. 22% sul base d'asta	€	44.000,00
	02 - Art. 45 D.Lgs. 36/2023	€	4.000,00
	<u>TOT. SOMME A DISPOSIZIONE</u>	€	<u>48.000,00</u>
	<u>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</u>	€	<u>248.000,00</u>